

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEČ NA HANÉ

## Stavební úřad

Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané

SPISOVÁ ZN.: KnH-2937/2024/Su  
Č.J.: KoNH 3045/2024  
VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Suchánková  
TEL.: 582373479  
E-MAIL: susuchankova@kostelecna.cz  
DATUM: 20.8.2024

**DEZEMA Plus s. r. o.**

**Vojtěšská 211/6**

**11000 Praha 1**

### Sdělení informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dne 7.8.2024 podala společnost DEZEMA Plus s. r. o., žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), která se týká poskytnutí informací o specifických lokalitách

Stavební úřad Městského úřadu v Kostelci na Hané jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu informačním zákonem, Vám sděluje následující:

- 1) Není známa žádná lokalita
- 2) Dtto
- 3) Stavba „Recyklace odpadů“ (stavebník Obec Přemyslovice), na pozemku p.č. 288/1 v k.ú. Přemyslovice, kolaudační souhlas ze dne 13.4.2011
- 4) Stavebník Javořice a. s., územní rozhodnutí ze dne 15.4.2024, na pozemcích parc. č. 2189/6 (trvalý travní porost), parc. č. 2292 (trvalý travní porost), parc. č. 2294/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2302/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2302/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2309/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3623/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Ptení, výstavba nového lokálního biokoridoru (dále jen „LBC“) v severozápadní části obce Ptení. LBC bude umístěn severně od areálu pily Javořice, a. s. Celková plocha bude 1,4227 ha. Nový LBC bude navazovat na nové skladovací plochy a areál pily Javořice a. s. V centrální části s nižší hladinou podzemní vody budou realizovány tři osluněné tůně s celkovou plochou 348 m<sup>2</sup>. Jihozápadní hranici lokality budou tvořit izolační valy za účelem odclonění části biocentra od připravované realizace účelové komunikace a skladových ploch pily Javořice a. s. Izolační valy budou realizovány z navezené zeminy, která se nachází v lokalitě.

SO 02 – terénní práce tůně - provedení terénních úprav – vyhloubení tří tůní v rostlé zemině. Stavební řešení tůní bylo navrženo s ohledem na předpokládanou úroveň hladiny podpovrchové vody. Tůně budou mít hl. 0,8 m a se sklony břehů budou 1:3. Celkový vytěžený objem zeminy bude cca 198 m<sup>3</sup>.

SO 03 terénní práce – izolační val - z navezené a hutněné zeminy, která bude pořízená z vlastních zdrojů žadatele. Zemina bude důkladně recyklována a protříděná, aby nedošlo k ukládání nevhodného materiálu. Svahy budou postupně vrstveny a hutněny dle předepsaných parametrů až do výšky 2 m. Účelem izolačních valů je odclonění části budovaného biocentra do připravované realizace účelové komunikace a skladových ploch pily Javořice, a. s.

Izolační val č. 1 bude mít rozměry 130 x 14 m, výška valu bude 2,0 m sklony svahu budou 2:1 - 4:1, plocha násypu bude 1.921 m<sup>2</sup>, nasyp bude tvořit 2.140 m<sup>3</sup> zeminy.

Izolační val č. 2 bude mít rozměry 118 x 14 m, výška valu bude 2,0 m sklony svahu budou 2:1 - 4:1, plocha násypu bude 1.7471 m<sup>2</sup>, nasyp bude tvořit 1.942 m<sup>3</sup> zeminy.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
KOSTELEČ NA HANÉ  
STAVEBNÍ ÚŘAD

Ing. Kateřina Suchánková  
referentka stavebního úřadu  
Městského úřadu v Kostelci na Hané

VYPRAVENO DNE: 21. 08. 2024

**Obdrží:**

1.DEZEMA Plus s. r. o., IDDS:4itrscv